

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: „Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Letniskowej (obręb Rzędów) do ul. Strażackiej (obręb Turawa)”

Znak postępowania: 4/P/DT/2018

1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT

1) Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci wodociągowej o długości 688 m, bez przyłączy, od wpięcia w ul. Letniskowej (obręb Rzędów) do ul. Strażackiej (obręb Turawa), umożliwiającego podłączenie do wodociągu Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, zlokalizowanego przy ulicy Strażackiej nr 1 oraz dającego możliwość dalszej rozbudowy sieci na terenie północnego brzegu Jeziora Turawskiego.

Kod CPV - 45230000-8 *Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu*

2) Zakres rzeczowy robót obejmuje :

- budowę sieci wodociągowej o średnicy 160 mm i długości 387,5 m w wykopie otwartym,
- budowę sieci wodociągowej o średnicy 160 mm i długości 263,5 m metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego,
- budowę sieci wodociągowej o średnicy 110 mm i długości 30 m metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego,
- zabudowę studni pomiarowej \varnothing 2500 mm z armaturą
- montaż pozostałej armatury, w tym jednego hydrantu podziemnego DN 80 mm i dwóch hydrantów nadziemnych DN 80 mm

Pełny zakres robót określa dokumentacja „Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego p.n. „Sieć wodociągowa PE \varnothing 160/110 wraz ze studzienką pomiarową Sp” oraz Przedmiar robót.

3) Ilość przewidywanych robót wynikających z dokumentacji technicznej została ujęta w załączonym przedmiarze robót. Przedmiar wskazuje jednocześnie jednostki obmiarowe w oparciu, o które będą rozliczane roboty budowlane.

4) Wykaz dokumentacji:

L.p.	Nazwa dokumentu
1	Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego p.n. „Sieć wodociągowa PE \varnothing 160/110 wraz ze studzienką pomiarową S.p”. Aktualizacja projektu z 2011 roku.
2	Przedmiar robót

5) Do realizacji Robót Wykonawca powinien stosować wyłącznie sprawdzone materiały, które cechuje wysoka jakość, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające wymagane prawem atesty, certyfikaty, aprobaty lub deklaracje właściwości użytkowych, przeznaczone do budowy sieci wodociągowej. Materiał przed zabudowaniem musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego.

2. ODBIÓR ROBÓT

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać Zamawiającemu roboty zanikające. Zamawiający będzie dokonywał odbioru tych robót w terminie **24 godzin** od chwili zgłoszenia. Jeżeli Wykonawca nie poinformował Zamawiającego o robotach zanikających, zobowiązany jest na polecenie Zamawiającego odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do ich zbadania, a następnie na własny koszt przywrócić roboty do stanu poprzedniego.
2. Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru Wykonawca będzie zgłaszał, w formie pisemnej oraz wpisem Kierownika Budowy do dziennika budowy, niezwłocznie po wykonaniu tych robót.
3. W przypadku odbioru końcowego robót Zamawiający powoła komisję odbiorową.
4. Odbiór końcowy:
 - a. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu, w terminie **5 dni** od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru, kompletną dokumentację powykonawczą (wersja papierowa oraz dokumentacja powykonawcza zeskanowana na płycie CD), na którą składają się:
 - a) Dokumentacja geodezyjna powykonawcza
 - b) Rysunki z naniesionymi zmianami
 - c) Dziennik budowy i Księgi obmiaru
 - d) Protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,
 - e) Protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji,
 - f) Dokumenty dotyczące stosowanych Materiałów:
 - dokumenty atestacyjne,
 - certyfikaty lub deklaracje zgodności,
 - świadectwa jakości,
 - atesty higieniczne
 - inne
 - b. Potwierdzenie zakończenia robót oraz stwierdzenie kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych złożonych przez Wykonawcę nastąpi w terminie **5 dni** od dnia, w którym Wykonawca przekazał Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą.
 - c. Wszczęcie procedury odbioru robót nastąpi w terminie **5 dni** od daty potwierdzenia zakończenia całości robót i kompletności złożonej dokumentacji powykonawczej.
5. Dokumentację powykonawczą wykonawca przekazuje zamawiającemu w 2 egzemplarzach.