

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: „Budowa magistralnej sieci wodociągowej Rzędów – Stacja Wodociągowa Turawa-Marszałki – Etap I”

Znak postępowania: 6/P/DT/2019

1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT

1) Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej \varnothing 160 PE100RC metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego. Zakres robót obejmujący niniejsze zamówienie (Etap I) jest częścią większego zamierzenia inwestycyjnego polegającego na połączeniu istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Rzędów ze Stacją Wodociągową Turawa-Marszałki.

Etap I obejmuje budowę około 477 m sieci wodociągowej pomiędzy węzłem zasuw w miejscowości Rzędów, a skrzyżowaniem drogi powiatowej nr 1705 z ulicą Pływacką.

2) Trasa Etapu I oraz warunki i wymagania, co do realizacji inwestycji objęte są dokumentacją projektową dla całej inwestycji: „Magistralna sieć wodociągowa Rzędów – Stacja Wodociągowa Turawa-Marszałki”

Kod CPV - 45230000-8 *Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu*

3) Zakres rzeczowy robót obejmuje :

- sieć wodociągową \varnothing 160 PE 100RC L=477 m
- Przewiert sterowany rurą osłonową PE 100 RC PN 10 śr. 250/14,8 L=14 m

Odcinek sieci wodociągowej przebiegający pod drogą powiatową 1705 należy wykonać w rurze osłonowej PE 100 RC PN 10 śr. 250/14,8.

Sieć wodociągową w rejonie skrzyżowania z ulicą Pływacką należy zakończyć trójnikiem z żeliwa sferoidalnego DN 150 i dwiema zasuwami DN 150.

Zasuwa DN 150 zaprojektowana na włączeniu w istniejącą sieć wodociągową w miejscowości Rzędów wrysowana w projekt została wykonana wcześniej.

4) Ilość przewidywanych robót wynikających z dokumentacji technicznej została ujęta w załączonym przedmiarze robót. Przedmiar wskazuje jednocześnie jednostki obmiarowe w oparciu, o które będą rozliczane roboty budowlane.

5) Wykaz dokumentacji:

L.p.	Nazwa dokumentu
1	Projekt budowlany – Magistralna sieć wodociągowa Rzędów-Stacja Wodociągowa Turawa-Marszałki
2	Projekt wykonawczy - Magistralna sieć wodociągowa Rzędów-Stacja Wodociągowa Turawa-Marszałki
3	Specyfikacja Techniczna
4	Przedmiar robót

6) Do realizacji Robót Wykonawca powinien stosować wyłącznie sprawdzone materiały, które cechuje wysoka jakość, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające wymagane

prawem atesty, certyfikaty, aprobaty lub deklaracje właściwości użytkowych, przeznaczone do budowy sieci wodociągowej. Materiał przed zabudowaniem musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego.

2. ODBIÓR ROBÓT

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać Zamawiającemu roboty zanikające. Zamawiający będzie dokonywał odbioru tych robót w terminie **24 godzin** od chwili zgłoszenia. Jeżeli Wykonawca nie poinformował Zamawiającego o robotach zanikających, zobowiązany jest na polecenie Zamawiającego odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do ich zbadania, a następnie na własny koszt przywrócić roboty do stanu poprzedniego.
2. Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru Wykonawca będzie zgłaszał, w formie pisemnej oraz wpisem Kierownika Budowy do dziennika budowy, niezwłocznie po wykonaniu tych robót.
3. W przypadku odbioru końcowego robót Zamawiający powoła komisję odbiorową.
4. Odbiór końcowy:
 - a. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu, w terminie **5 dni** od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru, kompletną dokumentację powykonawczą (wersja papierowa oraz dokumentacja powykonawcza zeskanowana na płycie CD), na którą składają się:
 - a) Dokumentacja geodezyjna powykonawcza
 - b) Rysunki z naniesionymi zmianami
 - c) Dziennik budowy i Księgi obmiaru
 - d) Protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,
 - e) Protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji,
 - f) Dokumenty dotyczące stosowanych Materiałów: dokumenty atestacyjne, certyfikaty lub deklaracje zgodności, świadectwa jakości, itp.
 - g) Wyniki badań wody
 - b. Potwierdzenie zakończenia robót oraz stwierdzenie kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych złożonych przez Wykonawcę nastąpi w terminie **5 dni** od dnia, w którym Wykonawca przekazał Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą.
 - c. Wszczęcie procedury odbioru robót nastąpi w terminie **5 dni** od daty potwierdzenia zakończenia całości robót i kompletności złożonej dokumentacji powykonawczej.
5. Dokumentację powykonawczą wykonawca przekazuje zamawiającemu w 2 egzemplarzach.