

## Kosztorys ofertowy

I.p.	wyszczególnienie	jednostka	ilość	cena jednostkowa (w zł netto)	cena łączna (w zł netto)
<b>Zadanie 1 - przebudowa przyłącza wody zlokalizowanego w Zakrzowie Turawskim, ul. Opolska, do posesji nr 6</b>					
1	wykonanie wykopu koparką na odkład 125 m x 1 m x 1,5 m = 187,5 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	187,5		
2	ulożenie rury PEHD fi 40 SDR 11	mb	120		
2	ulożenie rury PEHD fi 32 SDR 11	mb	6		
4	ulożenie taśmy metalizowanej	mb	125		
5	montaż studzienki wodomierzowej fi 400 PVC z uzbrojeniem	kpl.	1		
6	montaż nawiertki żeliwa sferoidalnego z obudową fi 160/40	kpl.	1		
7	zasypanie i zagęszczenie wykopu	m <sup>3</sup>	187,5		
8	odtworzenie nawierzchni gruntowej 123 x 1 = 123 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	123		
9	zaślepienie istniejącej nawiertki. szt. 1, wykop ( 1,5 x 2 x 1,5 = 4,5 m <sup>2</sup> )	szt.	1		
10	montaż redukcji elektrooporowej 40/32	szt.	1		
11	montaż zasuwy z żeliwa sferoidalnego z obudową (+ skrzynka, betonik) fi 32	kpl.	1		
12	geodezyjny namiar powykonawczy	kpl.	1		
				<b>razem zad. 1</b>	

<b>Zadanie 2 - przebudowa przyłącza wody zlokalizowanego w Osowcu, ul. Dworcowa, do posesji nr 5g</b>					
1	wykonanie wykopu koparką na odkład 2x2,5x2 + 3x2,5x2 = 25	m <sup>3</sup>	25		
2	przewiert pod drogą (przecisk)	mb	6,5		
3	ulożenie rury osłonowej PEHD fi 63	mb	6,5		
4	ulożenie rury PEHD fi 32 SDR 11	mb	12		
5	zasypanie i zagęszczenie wykopu	m <sup>3</sup>	25		
6	odtworzenie nawierzchni gruntowej utwardzonej	m <sup>2</sup>	10		
7	doprowadzenie terenów zielonych do stanu pierwotnego	m <sup>2</sup>	6		
8	montaż studzienki wodomierzowej fi 400 PVC z uzbrojeniem	kpl.	1		
9	montaż odcinka przyłącza do istniejącej nawiertki i przyłącza	kpl.	1		
10	geodezyjny namiar powykonawczy	kpl.	1		
				<b>razem zad. 2</b>	

<b>RAZEM (zadanie 1 + zadanie 2)</b>					
--------------------------------------	--	--	--	--	--